

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июня 1996 года № 80

"О состоянии энергетики и энергетического хозяйства в Республике Абхазия и о мерах его развития".

За период военных действий в Абхазии энергохозяйству республики нанесен большой материальный ущерб, практически нет возможности осуществить подачу качественной энергии от Ингурского каскада станции до потребителей в Гагрском районе из-за отсутствия надежных транзитных линий.

На Ингурских электростанциях сложилась сложная ситуация в части технического состояния основного оборудования.

Ткуарчалская ГРЭС пострадала от бомбардировок в период войны.

Вследствие боевых действий значительные повреждения получили воздушные линии электропередач ВЛ-220 кв и ВЛ-110 кв. Полностью выведены из строя подстанции 110 кв "Киндги", "Золотой берег", ПС-35кВ Харчилава, Кочара и частично ПС-110 Цкургили - тяга.

Значительная часть ныне действующего электротехнического оборудования электрических сетей требует капитального ремонта с заменой трансформаторного масла.

Для восстановления эл. хозяйства потребуется 57 млрд. руб. наличных денег для ввоза в республику необходимых проводов, ценной арматуры, запчастей к оборудованию, трансформаторного масла и оплаты выполненных работ специалистам.

Наряду со значительными расходами, связанными с эксплуатационной деятельностью, на финансовом состоянии системы значительно сказываются и неплатежи потребителей республики за использованную электроэнергию. Работа по погашению дебиторской задолженности ведется очень слабо. Соответственно на 1 мая 1996 года составила по ГАОЗТ "Черноморэнерго" 3158,6 млн. руб.

Учитывая критическое послевоенное финансовое положение отрасли и республики в целом, на основе взаимных договоренностей специалистами РАО ЕЭС "России" и ее проектных институтов проводится обследование и подготовка проектно-сметной документации на восстановление всего энергетического хозяйства Республики Абхазия с привлечением средств РАО ЕЭС "России". Но в это же время работа по более эффективному взаимодействию с РАО ЕЭС "Россия" ведется недостаточно.

Учитывая сложность единовременного вложения на эти цели необходимых средств принято решение о поэтапном восстановлении энергетики республики.

В настоящее время силами и средствами ГАОЗТ "Черноморэнерго" запланировано работ на 1680 млн.руб.

За январь - апрель т.г. выполнены работы силами Общества на сумму более 107 млн.рублей, в т.ч. на восстановление ЛЭП-220 кв "Очамчира" - 47,5 млн.руб. Однако работы приостановлены из-за отсутствия средств, что ставит под угрозу своевременной и качественной подготовки системы к работе в осенне-зимний период 1996-97 гг.

В связи с вышеизложенным

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу ГАОЗТ "Черноморэнерго" - недостаточной.
2. Генеральному директору ГАОЗТ "Черноморэнерго" (Джинджолия Х.С.) обеспечить:

- за счет собственных средств максимально обеспечить к работе в ОЗП 1996-97 гг. выполнение ремонтно-восстановительных работ в соответствии с представленным планом мероприятий (Приложение № I);

- провести соответствующие мероприятия по погашению дебиторской задолженности (3,15 млрд.руб.) (срок 50% до 01.07.96 г. и 50% до 01.08.96 г.);

- активизировать работу для более эффективного взаимодействия с РАО ЕЭС "Россия" по выполнению программы первоочередных работ на 1996 г. по восстановлению энергетики хозяйства ГАОЗТ "Черноморэнерго".

3. Главам администраций районов и г.Сухум принять соответствующие меры по погашению задолженности за электроэнергию ГАОЗТ "Черноморэнерго" (срок 50% до 01.07.96 г. и 50% до 01.08.96 г.)

4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Министерство экономики (К.А.Тужба) и экономический отдел Кабинета Министров Республики Абхазия (А.Н.Лужба).

Премьер-Министр
Республики Абхазия

Г.Гагулия

Приложение

к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия
от 1996 г., № _____

П Л А Н

ремонтно-восстановительных работ по объектам
ГАОЗТ "Черноморэнерго", выполняемых силами и
средствами общества за 1996 год.

№ пп	Наименование объекта	Перечень работ	Ориентиро- вочная сто- имость
			млн.руб.
1	2	3	4
1.	ПС-220 "Сухум"		
	а) КРУН-10 кв	Монтаж и наладка КРУН-10кв	12
	б) ВЧ связь	Ремонт аппаратуры ВЧ связи, монтаж аккумуляторов для ВЧ связи	4
2.	ПС-220 "Бзыбь"		
	а) МВ-110 кв "Калдахвара-1"	Текущий ремонт с регулировкой приводов, изменение схемы упра- вления на МВ-220 кв для повы- шения надежности	1
3.	ПС-220 "Бзыбь"		
	а) МВ-110 кв "Бзыбь-тяга"	Монтаж МВ-110 кв типа МГ-110 взамен вышедшего из строя	5
	б) МВ-110 кв ОВ	" - "	5
	в) МВ-220 УАТ-1 тип МКП-220	Капитальный ремонт	10
4.	ПС-110 "Сухум"		
	а) МВ-110 кв "Беслети-П"	Демонтаж вышедшего из строя и монтаж нового МВ-110 кв МКП-110	7
	б) МВ-110 кв "Багмаран-П"	Текущий ремонт с заменой ввода на фазе "В".	1,5
	в) ЗРУ-10 кв II секция	Демонтаж, монтаж и наладка 6 ячеек	2
5.	ПС-110 кв ИЭПИТ		
	а) Т/Н 110 кв НКФ-110	Замена комплекта т/н 110 кв	1
6.	ПС-110 кв "Сухум-2"		
	а) Т/Н 110 кв НКФ	Демонтаж и монтаж Т/Н 110 кв типа НКФ I комплект	1,5
	б) Секц. МВ-110 кв МСП-110	Замена высоковольтн. ввода 110 кв, сушка и заливка тр-го масла в баки.	3
7.	ПС-110 кв "Очамчира-П"		
		I. Ремонт поврежденного ввода 10 кв сил-го тр-ра Т-I	3

1	2	3	4
	2. ЗРУ-10 кв .Демонтаж, монтаж и наладка		6
8. ПС-110 кв "Очамчира-П I.МВ-110 кв секционный и Т-I типа ММО	Текущий ремонт		3
9. ПС-110 кв "Мцара" I.МВ-110 кв ЛЭП-110 кв "Дурипш"	Текущий ремонт		1,5
10. ПС-110 кв "Афон" I.МВ-110 кв Т-I типа МКП-160	Капитальный ремонт		8
2. Силовой тр-р Т-2	Текущий ремонт		6
11. ПС-110 кв "Дранда" I.Силовой тр-р Т-I	Текущий ремонт		4
12. ПС-110 кв "Гал" I.Силовой тр-р Т-I	Капитальный ремонт		18
13. ЛЭП-110 кв "Гумиста"	Замена провода		100
14. ЛЭП -220 кв "Очамчира"	Установка опор, монтаж проводов		934
15. ЛЭП-220 кв "Ачигвара"	Монтаж проводов		150
16. Здание Управления ГАОЗТ "Черноморэнерго"	Капремонт		120
17. Гараж ГАОЗТ "Черномор- энерго".	Капремонт		60
18. Индустриальный техникум	Капремонт		120
19. Здания подстанций	Капремонт		42,5
20. Радиосвязь	Приобретение и монтаж		25
21. Каскад перепадных ГЭС	Замена разъединителя 110 кв		30

В с е г о :

I млрд 684 млн
рублей